

การแบ่งงวดงานงวดเงิน
งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 14 ชั้น5และชั้น6 เป็นห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)
งบประมาณประจำปี 2565

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 10 % ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานรื้อถอน แล้วเสร็จ
- งานปูผิวพื้นห้องเรียน งานฝ้าเพดานพร้อมทาสีห้องเรียน งานบัวอินทรีหน้าห้องเรียน งานทาสีผนัง-บัวห้องเรียน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- งานระบบน้ำดี-น้ำเสีย แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- งานสาย ท่อร้อยสาย ระบบไฟฟ้าห้องเรียนและห้องน้ำ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- งานบุผิวผนัง ห้องน้ำแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (ยกเว้นงานผนัง-ประตูห้องน้ำสำเร็จรูป)

เป็นเวลาจำนวน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ 15 % ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานปูผิวพื้น งานฝ้าเพดาน งานสีฝ้าเพดาน งานTOPหินแกรนิต ห้องน้ำ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- งานประตู (ยกเว้นงานผนัง-ประตูห้องน้ำสำเร็จรูป) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า เตารับ ห้องเรียนและห้องน้ำ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พัดลมดูดอากาศ เครื่องจ่ายสบู่ แล้วเสร็จ
- งานระบบ ภาพ-เสียง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

เป็นเวลาจำนวน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ 35 % ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ งาน(ผนัง-ประตู)ห้องน้ำสำเร็จรูป แล้วเสร็จ
- งานระบบ ภาพ-เสียง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- งานติดตั้งครุภัณฑ์ โต๊ะ-เก้าอี้ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งครุภัณฑ์ ภาพ-เสียง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

เป็นเวลาจำนวน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 4 จะจ่ายเงินให้ 40 % ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานติดตั้งครุภัณฑ์ ภาพ-เสียง แล้วเสร็จ พร้อมทั้งทดสอบระบบและอธิบายการใช้งานแก่ผู้ใช้งาน
- งานอื่นๆ แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการสัญญาทุกประการ พร้อมทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง

เป็นเวลาจำนวน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

