

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

งานปรับปรุงสนามฟุตบอลอุทยานกีฬาสาธิตพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ต.นาไร่ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 1 งาน

ประมาณราคาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หน่วยออกแบบและควบคุมงาน สำนักงานอธิการบดี

วันที่ 9 ตุลาคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
แผ่นที่ 1

รวมราคาค่าก่อสร้าง

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	ราคารวม(บาท)
1	หมวดที่ 1 งานรื้อถอน-งานโครงสร้าง	646,112.90	152,465.93	798,578.83
2	หมวดที่ 2 งานปรับปรุง	1,537,600.87	180,844.96	1,718,445.83
คุณลักษณะเฉพาะ/ราคากลางๆ แล้ว				
ลงชื่อ.....	ประธานกรรมการ	ค่าวัสดุก่อสร้าง	2,183,713.77	บาท
ลงชื่อ.....	กรรมการ	ค่าแรงงาน	333,310.89	บาท
ลงชื่อ.....	กรรมการ	ค่า Factor F(1.3011)	757,876.13	บาท
ลงชื่อ.....	กรรมการ			บาท
ลงชื่อ.....	กรรมการ			บาท
ลงชื่อ.....	กรรมการ			บาท
ลงชื่อ.....	กรรมการ			บาท
ลงชื่อ.....	กรรมการ			บาท
ลงชื่อ.....	กรรมการ			บาท
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,274,900.79	บาท

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

งานปรับปรุงสนามฟุตบอลสนามที่กีฬาสถานพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ต.นาุ้ง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 1 งาน

ประมาณราคาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หน่วยออกแบบและควบคุมงาน สำนักงานอธิการบดี

วันที่ 9 ตุลาคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



หมวดที่ 1 งานรื้อถอน-งานโครงสร้าง

แผ่นที่ 2

ลำดับ	รายการ	ปริมาณวัสดุก่อสร้าง		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
งานรื้อถอน-โครงสร้าง								
1	งานรื้อถอนพื้นปูนตัวหนอนบนตึกมหาวิทยาลัย	1.00	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00
2	งานตัดรื้อถอน คสล.	6.94	ตร.ม.	-	-	70.00	485.80	485.80
3	งานฉั่มเหล็กเส้น dia 15 ซม. ยาว 4 ม.	16.00	คืบ	352.00	5,632.00	128.00	2,048.00	7,680.00
4	งานขุดดิน - พร้อมถมกลับ	95.14	ลบ.ม.	-	-	99.00	9,418.86	9,418.86
5	ทรายหยาบ	4.75	ลบ.ม.	467.00	2,218.25	99.00	470.25	2,688.50
6	คอนกรีตหยาบ	4.75	ลบ.ม.	1,760.00	8,360.00	398.00	1,890.50	10,250.50
7	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (cube)	178.49	ลบ.ม.	1,651.00	294,688.64	391.00	69,789.98	364,478.62
8	ไม้แบบ	333.64	ตร.ม.	400.00	133,456.00	-	-	133,456.00
9	ค่าแรงไม้แบบ	417.05	ตร.ม.	-	-	115.00	47,960.75	47,960.75
10	ตะปู	104.26	กก.	32.00	3,336.40	-	-	3,336.40
11	เหล็กเสริม RRB 24.....	522.98	กก.	26.10	13,649.78	4.10	2,144.22	15,794.00
12	เหล็กเสริม RRB 16.....	166.44	กก.	27.31	4,545.48	3.30	549.25	5,094.73
13	เหล็กเสริม DB 12.....	3,747.40	กก.	28.71	107,587.85	3.30	12,366.42	119,954.27
14	ลวดผูกเหล็ก	133.10	กก.	48.60	6,468.88	-	-	6,468.88
15	WM 6 mm @ 0.15 m	668.38	ตร.ม.	99.00	66,169.62	5.00	3,341.90	69,511.52
16	งานตัดรื้อสแตนเลส และเก็บความเรียบร้อย	1.00	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00
		รวมเงิน (บาท)		646,112.90		152,465.93		
		รวมราคาเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)						798,578.83

ตรวจสอบแบบและรายการ
คุณลักษณะเฉพาะ/ราคากลางฯ แล้ว



ประมาณราคาก่อสร้าง

งานปรับปรุงสนามฟุตบอลอุทยานพิทักษ์สถานพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ต.นาวัง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 1 งาน

ประมาณราคาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หน่วยออกแบบและควบคุมงาน สำนักงานอธิการบดี

วันที่ 9 ตุลาคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หมวดที่ 2 งานปรับปรุง

แผ่นที่ 3

ลำดับ	รายการ	ปริมาณวัสดุก่อสร้าง		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
	งานปรับปรุง							
1	งานบัวหัวเสา คสล	19.20	ม.	110.00	2,112.00	40.00	768.00	2,880.00
2	งานก่ออิฐขอบ	48.00	ตร.ม.	282.00	13,536.00	89.00	4,272.00	17,808.00
3	งานฉาบเรียบ	48.00	ตร.ม.	95.00	4,560.00	82.00	3,936.00	8,496.00
4	งานปูกระเบื้องเคลือบดินเผา 2" x 6" พร้อมเคลือบ ตามแบบ	48.00	ตร.ม.	695.00	33,360.00	183.00	8,784.00	42,144.00
5	ประตูปานใหญ่ D1	1.00	ชุด	12,100.00	12,100.00	2,000.00	2,000.00	14,100.00
6	ประตูปานเล็ก D1	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	500.00	1,000.00	8,000.00
7	ประตูปาน D2	1.00	ชุด	12,100.00	12,100.00	2,000.00	2,000.00	14,100.00
8	ประตูปาน D3	2.00	ชุด	8,000.00	16,000.00	800.00	1,600.00	17,600.00
9	งานฉาบทรายล้าง สีทอง	670.06	ตร.ม.	257.00	172,205.42	99.00	66,335.94	238,541.36
10	งานชุดปรับดิน	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00
11	งานปลูกหญ้าเนวลน้อย	65.93	ตร.ม.	29.00	1,911.97	25.00	1,648.25	3,560.22
12	งานถมผิวถนน คสล. 15 ซม.	210.40	ตร.ม.	115.00	24,196.00	100.00	21,040.00	45,236.00
13	งานรั้ว							
	งานติดตั้งรั้วพร้อมอุปกรณ์ ตามแบบ	201.00	ชุด	1,500.00	301,500.00	100.00	20,100.00	321,600.00
	งานแผงรั้ว ยาว 2.40 ม.	187.00	แผง	4,100.00	766,700.00	100.00	18,700.00	785,400.00
	งานแผงรั้ว ยาว 2.10-2.20 ม.	1.00	แผง	3,587.50	3,587.50	100.00	100.00	3,687.50
	งานแผงรั้ว ยาว 1.50-1.60 ม.	1.00	แผง	2,562.50	2,562.50	50.00	50.00	2,612.50
	งานแผงรั้ว ยาว 1.10-1.20 ม.	1.00	แผง	1,879.10	1,879.10	50.00	50.00	1,929.10

ประมาณราคาก่อสร้าง

งานปรับปรุงสนามฟุตบอลถนนที่พิบูลสถานพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ค.น.ว.อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 1 งาน

ประมาณราคาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หน่วยออกแบบและควบคุมงาน สำนักงานอธิการบดี

วันที่ 9 ตุลาคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หมวดที่ 2 งานปรับปรุง(ต่อ)

แผ่นที่ 4

ลำดับ	รายการ	ปริมาณวัสดุก่อสร้าง		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
	งานแผ้วถาง ยาว 0.70-0.85 ม.	2.00	แผง	1,195.80	2,391.60	50.00	100.00	2,491.60
14	งานทาสี-พื้น รั้ว + เสารั้ว	409.27	ตร.ม.	58.00	23,737.66	35.00	14,324.45	38,062.11
	งานฝ้าระบายนํ้า							
1	แบบหล่อคอนกรีตฝ้าทางตรง	7.00	ชุด	6,000.00	42,000.00	-	-	42,000.00
2	แบบหล่อคอนกรีตฝ้าทางโค้ง	7.00	ชุด	6,000.00	42,000.00	-	-	42,000.00
3	งานหล่อฝ้าระบายนํ้าทางตรงพร้อมติดตั้ง	164.00	ฝ้า	115.00	18,860.00	20.00	3,280.00	22,140.00
4	งานหล่อฝ้าระบายนํ้าทางโค้งพร้อมติดตั้ง	232.00	ฝ้า	115.00	26,680.00	20.00	4,640.00	31,320.00
5	งานทาสีอิฐคัลเลอร์ระบายนํ้า	150.48	ตร.ม.	44.00	6,621.12	34.00	5,116.32	11,737.44
<div>ตรวจสอบแบบรูปรายการ คุณลักษณะเฉพาะ/ราคากลางๆ แล้ว</div> <div>ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ</div>								
		รวมเงิน (บาท)			1,537,600.87		180,844.96	
		รวมราคาเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)						1,718,445.83