

งวดที่ 4 จะจ่ายเงินให้ 15% ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- หล่อคอนกรีตคาน คสล. ชั้นที่ 3 ไม่น้อยกว่า 90%
- เทคอนกรีตพื้น คสล. ที่นั่งคนดู ไม่น้อยกว่า 90%
- เทคอนกรีตพื้น คสล. ชั้นที่ 3 ไม่น้อยกว่า 90%
- วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ 3 พร้อมเทพื้นหน้า ไม่น้อยกว่า 90%
- หล่อคอนกรีตบันได คสล. ชั้นที่ 2 ขึ้นชั้นที่ 3
- หล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้นที่ 3 รับคานหลังคา ไม่น้อยกว่า 90%
- ก่ออิฐฉาบปูนผนังโครงสร้างชั้นที่ 2 ไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง - ช่องแสง ชั้นที่ 2 (ยกเว้นงานอลูมิเนียม)
- ติดตั้งท่อ/รางร้อยสายไฟฟ้า สายระบบสัญญาณต่างๆ พร้อมร้อยสาย ชั้นที่ 2
- หล่อคอนกรีตคานหลังคา ไม่น้อยกว่า 90%
- บุนวมและปูพื้นกระเบื้องเคลือบชั้นที่ 1 ไม่น้อยกว่า 90%
- ฉาบปูนภายนอก ไม่น้อยกว่า 50%
- ติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ 1 - 2 ไม่น้อยกว่า 90%

แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา 190 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 5 จะจ่ายเงินให้ 25% ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ติดตั้งโครงหลังคา - มุงหลังคา Metal Sheet พร้อมฉนวน
- ก่ออิฐฉาบปูนผนังและโครงสร้างชั้นที่ 3 ไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งบานประตู - หน้าต่าง - ช่องแสง - ผนังกระจกและผนังคอมโพสิตทั้งหมด
- บุนวมและปูพื้นกระเบื้องเคลือบชั้นที่ 2 - 3 ไม่น้อยกว่า 90%
- ฉาบปูนภายนอก พร้อมทาสีภายนอกและภายในทั้งหมด
- ติดตั้งฝ้าเพดานที่เหลือทั้งหมด
- ติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า สายระบบสัญญาณต่างๆ พร้อมร้อยสายทั้งหมด
- ติดตั้งสวิทช์และปลั๊กทั้งหมด
- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าทั้งหมด
- ติดตั้งราวกันตกทั้งหมด
- ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้, ระบบป้องกันฟ้าผ่า
- ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูปทั้งหมด
- ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าประจำชั้น, ประจำอาคาร

แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 6 (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้ 30% ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ติดตั้งครุภัณฑ์ที่เหลือทั้งหมด
- ติดตั้งสุขภัณฑ์ทั้งหมด










- ขุดวางท่อระบายน้ำทิ้งทั้งหมด
- ทดสอบระบบต่างๆทั้งหมด
- งานอื่นๆ ที่เหลือตามสัญญาทั้งหมด พร้อมทั้งทำความสะอาดให้เรียบร้อย

แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา 300 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งานออกแบบฯ กลุ่มงานพัฒนากายภาพฯ

สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี








