

การแบ่งงวดงานงวดเงิน
งานปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ 1 งาน
งบประมาณประจำปี 2567

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 7 % ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานรื้อถอนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก งานตัดผนังตกแต่งพร้อมซ่อมแซมและเก็บงานสี แล้วเสร็จ
 - งานรื้อถอน ราวแอสตันเลส ประตูม้วนเหล็ก ประตูไม้พร้อมวงกบ ผนังก่ออิฐฉาบปูน ผนังตาข่ายเหล็ก ผนังกระจก แล้วเสร็จ
 - งานรื้อถอนอัฒจันทร์ เวที ดวงโคมไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
 - งานเสาเข็มเจาะ แล้วเสร็จ
 - งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ฐานราก คาน พื้น เสา แล้วเสร็จ ยกเว้นงานรั้ว
 - งานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นรอยต่อระหว่างอาคารและพื้นเดิม แล้วเสร็จ
 - งานโครงสร้างเหล็ก เสา โครงหลังคา แล้วเสร็จ ยกเว้นงานรั้ว
 - งานหลังคาเมทัลชีท พร้อมฉนวนกันความร้อน แล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งผนังตาข่ายเหล็ก งานประตู D1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- เป็นเวลาจำนวน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป


งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ 10 % ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานระบบ น้ำดี-เสีย แล้วเสร็จ
 - งานอ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์ งานกระจกเงา แล้วเสร็จ
 - งานระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ตู้ควบคุม-เบรกเกอร์ งานสายไฟฟ้า ท่อร้อยสาย แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
 - งานปรับปรุง ผนัง ผ1-ผ2 พื้น W1 ฝ้าเพดาน ผ1-ผ2 งานประตู ป1-ป2-ป3-ป4 งานส่วนที่ 1 แล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า (ยกเว้นโคม Hightbay) แล้วเสร็จ
 - งานติดตั้ง สวิตช์ เต้ารับ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- เป็นเวลาจำนวน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ 15 % ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานระบบ ภาพ เสียง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- งานปรับปรุง ผนัง ผ5 - ผ6 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- งานพ่นโฟม PU หลังคาและ Siding แล้วเสร็จ

เป็นเวลาจำนวน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป


หน่วยออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งวดที่ 4 จะจ่ายเงินให้ 15 % ของราคาที่เหมาะสมที่ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานติดตั้งผนังเชือกถัก แล้วเสร็จ
- งานต่อเติม อัดจันทร์ ราวกันตก แทนถ่ายทอดสด แล้วเสร็จ
- งาน รั้ว - ประตูรั้ว แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พัดลมระบายอากาศ และผนัง ผ5 แล้วเสร็จ
- งาน ตู้ล็อกเกอร์ และเก้าอี้ แล้วเสร็จ

เป็นเวลาจำนวน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 5 จะจ่ายเงินให้ 15 % ของราคาที่เหมาะสมที่ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานงานติดตั้งโคม Hightbay แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งจอ LED แล้วเสร็จ

เป็นเวลาจำนวน 170 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 6 จะจ่ายเงินให้ 25 % ของราคาที่เหมาะสมที่ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานพื้นสนามฟุตบอล แล้วเสร็จ

เป็นเวลาจำนวน 190 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 7 จะจ่ายเงินให้ 13 % ของราคาที่เหมาะสมที่ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานติดตั้งครุภัณฑ์ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ
- งานทดสอบระบบน้ำดี - น้ำเสีย งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง งานระบบภาพเสียง แล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการสัญญาทุกประการ พร้อมทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง

เป็นเวลาจำนวน 210 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

..... 4 - ดนุมา ดินดี