

การแบ่งงวดงานงวดเงิน

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 9

ต.นาเวียง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 1 งาน

งบประมาณประจำปี 2567

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 15 % ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานรื้อถอน เสาไฟฟ้า-ดวงโคมไฟฟ้า-กระถางต้นไม้-แผ่นปูทางเท้า-พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก งานตัดต้นไม้ งานซ่อมแซมกำแพงกันดิน ซ่อมแซมคันกันดิน ซ่อมแซมบ่อพัก-ฝาบ่อ งานชุดสระแต่งขอบสระพร้อมจัดเรียงหิน แล้วเสร็จ
 - งานคันหิน 1-2-3-4-5 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 %
 - งานบ่อและแนวท่อร้อยสาย งานฐานเสาธง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 %
- เป็นเวลาจำนวน 55 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ 25 % ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ






- งานขึ้นรองพื้นทาง พร้อมทดสอบความหนาแน่นชั้นรองพื้นทาง พร้อมส่งผลทดสอบ แล้วเสร็จ
 - งานโครงสร้างพื้น พ2-พ3-พ4-พ5 พร้อมขัดหยาบผิวพื้น พ4 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 %
 - งานวางระบายน้ำ พร้อมฝาราง งานม้านั่ง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 %
- เป็นเวลาจำนวน 85 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ 30 % ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานท่อระบายน้ำ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 %
 - งานสายไฟฟ้า ท่อร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 %
 - งานผิวพื้น พ1-พ2-พ3-พ5 และ TOPหินแกรนิต แล้วเสร็จ
- เป็นเวลาจำนวน 105 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 4 จะจ่ายเงินให้ 30 % ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้ ก๊อกสนาม บั๊มน้ำ งานปลูกหญ้า - ปลูกต้นไม้ แล้วเสร็จ
 - งานควบคุมไฟฟ้า ไฟสนาม งานติดตั้งเสาธง งานตีเส้นจราจร งานทาสีคันหิน งานคันกันรถ แล้วเสร็จ
 - งานทดสอบระบบและอธิบายการใช้งานระบบต่างๆ แล้วเสร็จ
 - งานอื่นๆ แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการสัญญาทุกประการ พร้อมทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง
- เป็นเวลาจำนวน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

หน่วยออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี