

การแบ่งงวดงานงวดเงิน
งานปรับปรุงบ้านพักอธิการบดี จำนวน 1 งาน
งบประมาณประจำปี 2568

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 20 % ของราคาที่ประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานรื้อถอน ถึงบำบัด พื้น ประตู-หน้าต่าง ผนัง งานย้ายต้นไม้ งานรื้อถอนอื่นๆทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานเสาเข็ม งานฐานราก ตอม่อ เสา คาน พื้น คอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จ
- งาน เสาเหล็ก โครงหลังคา ซ่อมโครงหลังคา งานหลังคา งานเชิงชาย งานรางระบายน้ำหลังคา แล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐฉาบเรียบ พร้อมทับหลัง-เอ็น แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

เป็นเวลาจำนวน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ 25 % ของราคาที่ประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานผนัง P2-P3-P5-P6-P7-P8 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- งานพื้น F6 แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดาน C1-C2-C3 งานราวระเบียง-เฉลียง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- งานถึงบำบัด บ่อพัก บ่อดักไขมัน ฐานถังน้ำดี ระบบน้ำดี-เสีย แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- งานระบบ สาย-ท่อ-ราง ไฟฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

เป็นเวลาจำนวน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ 25 % ของราคาที่ประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานฉาบพื้น F1-F2-F3-F4-F5-F7-F8 แล้วเสร็จ
- งาน ประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ
- งาน บันได TOPม้านั่ง งานบุเสาด้วยเมทัลชีท แล้วเสร็จ
- งานเคาน์เตอร์ครัว Top งานบุผนัง งานตู้เก็บของ แล้วเสร็จ

เป็นเวลาจำนวน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 4 จะจ่ายเงินให้ 30 % ของราคาที่ประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า เติร์ป ตัวควบคุมไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- งานติดตั้ง ครัวภัณฑ์ และทดสอบระบบและอธิบายการใช้งานระบบต่างๆ แล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการสัญญาทุกประการ พร้อมทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง

เป็นเวลาจำนวน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

.....
.....
.....