

## ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร 1 จำนวน 1 งาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วันที่ 26 มกราคม 2569

รวมราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

กลุ่มงานพัฒนากายภาพฯ สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

แผ่นที่ 1

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	ราคารวม(บาท)
1	หมวดที่ 1 งานรื้อถอน-งานปรับปรุง	876,943.80	189,832.60	1,066,776.40

ตรวจสอบราคากลาง  
แบบบูรณาการ/คุณลักษณะเฉพาะฯ แล้ว

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ค่าวัสดุก่อสร้าง	876,943.80	บาท
ค่าแรงงาน	189,832.60	บาท
ค่า Factor F = 1.3066	327,073.64	บาท
		บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,393,850.04	บาท

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร 1 จำนวน 1 งาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วันที่ 26 มกราคม 2569

หมวดที่ 1 งานรื้อถอน-งานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย

กลุ่มงานพัฒนากายภาพฯ สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

แผ่นที่ 2

ลำดับ	รายการ	ปริมาณวัสดุก่อสร้าง		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
	<b>งานรื้อถอน</b>							
1	งานรื้อถอนหลังคากระเบื้องเดิม	1,622.85	ตร.ม.	-	-	21.00	34,079.85	34,079.85
2	งานรื้อถอนเชิงชายปิดลอนเดิม	1.00	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	<b>งานปรับปรุง</b>							
1	งานหลังคามทัลชีท หนาไม่น้อยกว่า 0.45 มม. บุฉนวน ตามแบบ	1,622.85	ตร.ม.	500.00	811,425.00	72.00	116,845.20	928,270.20
2	งานเชิงชาย ขนาดตามแบบ	287.20	ม.	80.00	22,976.00	46.00	13,211.20	36,187.20
3	ปิดลอน ขนาดตามแบบ	287.20	ม.	64.00	18,380.80	28.00	8,041.60	26,422.40
4	งานทาสีเชิงชายปิดลอน	71.80	ตร.ม.	40.00	2,872.00	31.00	2,225.80	5,097.80
5	ครอบสัน เมทัลชีท	96.25	ม.	200.00	19,250.00	51.00	4,908.75	24,158.75
6	ขอบข้าง เมทัลชีท	10.20	ม.	200.00	2,040.00	51.00	520.20	2,560.20
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>ตรวจสอบราคากลาง</p> <p>แบบรูปรายการ/คุณลักษณะเฉพาะฯ แล้ว</p> <p>ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ</p> <p>ลงชื่อ.....กรรมการ</p> <p>ลงชื่อ.....กรรมการ</p> <p>ลงชื่อ.....กรรมการ</p> <p>ลงชื่อ.....กรรมการ</p> </div>				<b>รวมเงิน (บาท)</b>			189,832.60	
				<b>รวมราคาเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)</b>				1,066,776.40