

ประมาณราคาก่อสร้าง

งานปรับปรุงห้องนำศูนย์พัฒนาภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 17 จำนวน 1 งาน

ประมาณราคาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กลุ่มงานพัฒนากายภาพฯ สำนักงานอธิการบดี

วันที่ 28 มกราคม 2569

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รวมราคาก่อสร้าง

แผ่นที่ 1

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	ราคารวม(บาท)
1	หมวดที่ 1 งานรื้อถอนและงานปรับปรุง ด้านอาคารศูนย์พัฒนาภาษา ชั้น 2	661,206.87	101,222.44	762,429.31
2	หมวดที่ 2 งานรื้อถอนและงานปรับปรุง ด้านอาคารคอมพิวเตอร์ ชั้น 2	661,206.87	101,222.44	762,429.31

ตรวจสอบราคาตกลง

แบบบูรณาการ/คุณลักษณะเฉพาะฯ แล้ว

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ค่าวัสดุก่อสร้าง	1,322,413.74	บาท
ค่าแรงงาน	202,444.88	บาท
ค่า Factor F = 1.3059	466,454.25	บาท
หมวดที่ 3 งานอนุรักษ์		
1. ราคารวมครุภัณฑ์ (รวมVAT 7%แล้ว)	4,780.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,996,092.87	บาท

ประมาณราคาก่อสร้าง

งานปรับปรุงห้องนำศูนย์พัฒนาภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 17 จำนวน 1 งาน

ประมาณราคาโดย

กลุ่มงานพัฒนาภาษาฯ สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วันที่ 28 มกราคม 2569

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

แผ่นที่ 2

หมวดที่ 1 งานรื้อถอนและงานปรับปรุง ด้านอาคารศูนย์พัฒนาภาษา ชั้น 2

ลำดับ	รายการ	ปริมาณวัสดุก่อสร้าง		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
	งานรื้อถอน							
1	งานรื้อถอนผนังสำเร็จรูปเดิม	6.00	ชุด	-	-	50.00	300.00	300.00
2	งานรื้อ TOP เคาท์เตอร์	5.00	ตร.ม.	-	-	185.00	925.00	925.00
3	งานรื้อถอนอ่างล้างมือ พร้อมอุปกรณ์	6.00	ชุด	-	-	140.00	840.00	840.00
4	งานรื้อถอน โถส้วม พร้อมอุปกรณ์	6.00	ชุด	-	-	140.00	840.00	840.00
5	งานรื้อถอน โถโถส้วมชาย พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	-	-	140.00	560.00	560.00
6	งานทำซ้อห้องโถงโถส้วม	6.00	ชุด	750.00	4,500.00	รวมค่าแรง	-	4,500.00
7	งานรื้อถอนประตู	4.00	ชุด	-	-	70.00	280.00	280.00
8	งานเช็คและซ่อมแซม ระบบท่อน้ำทิ้ง-ระบบประปา	1.00	เหมา	2,000.00	2,000.00	รวมค่าแรง	-	2,000.00
9	งานรื้อถอนช่องแสง	1.00	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00
10	งานรื้อถอนฝ้าเพดาน	50.82	ตร.ม.	-	-	21.00	1,067.22	1,067.22
11	งานรื้อถอนดวงโคมไฟฟ้า	6.00	ชุด	-	-	31.00	186.00	186.00
12	งานรื้อถอนกระเบื้องพื้น	50.38	ตร.ม.	-	-	41.00	2,065.58	2,065.58
13	งานรื้อถอนกระเบื้องผนัง	100.80	ตร.ม.	-	-	31.00	3,124.80	3,124.80
14	งานกีดเจมผนังกับความเรียบร้อยผู้ได้พัฒนาภาษาฯ	2.00	จุด	-	-	300.00	600.00	600.00
15	งานรื้อถอนป้ายห้องน้ำ สังกัดมหาวิทยาลัย	1.00	งาน	-	-	100.00	100.00	100.00
16	งานรื้อถอนกระจกเงา	2.00	ชุด	-	-	150.00	300.00	300.00
	งานปรับปรุง							
I	งานประตูด I	2.00	ชุด	6,210.00	12,420.00	820.00	1,640.00	14,060.00

ตรวจสอบราคากลาง

แนบใบรายการ/คุณสมบัติเฉพาะวัสดุ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....ผู้ดูแลระบบภาษาฯ

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

งานปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 17 จำนวน 1 งาน

ประมาณราคาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กลุ่มงานพัฒนากายภาพฯ สำนักงานอธิการบดี

วันที่ 28 มกราคม 2569

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หมวดที่ 1 งานรื้อถอนและงานปรับปรุงด้านอาคารศูนย์พัฒนาภาษา ชั้น 2 (ต่อ)

แผ่นที่ 3

ลำดับ	รายการ	ปริมาณวัสดุก่อสร้าง		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
2	งานประตูด 2	2.00	ชุด	5,710.00	11,420.00	820.00	1,640.00	13,060.00
3	งานช่องแสง W1	2.00	ชุด	890.00	1,780.00	150.00	300.00	2,080.00
4	งานช่องแสงหน้าประตู	2.00	ชุด	670.00	1,340.00	100.00	200.00	1,540.00
5	งานก่ออิฐฉาบยา	13.20	ตร.ม.	320.00	4,224.00	73.00	963.60	5,187.60
6	งานฉาบผนัง	156.66	ตร.ม.	84.00	13,159.44	96.00	15,039.36	28,198.80
7	งานบุกระเบื้องผนัง 2-2.1 ด้านล่าง	34.37	ตร.ม.	1,750.00	60,147.50	184.00	6,324.08	66,471.58
8	งานบุกระเบื้องผนัง 2-2.1 ด้านบน	35.17	ตร.ม.	1,750.00	61,547.50	184.00	6,471.28	68,018.78
9	งานบุกระเบื้องผนัง 3-3.1 ด้านล่าง	33.36	ตร.ม.	1,750.00	58,380.00	184.00	6,138.24	64,518.24
10	งานบุกระเบื้องผนัง 3-3.1 ด้านบน	34.16	ตร.ม.	1,750.00	59,780.00	184.00	6,285.44	66,065.44
11	งานบุกระเบื้องผนัง 4 และ 5	14.20	ตร.ม.	1,750.00	24,850.00	184.00	2,612.80	27,462.80
12	งานผนังสำเร็จรูป เต็มห้อง	4.00	ชุด	12,000.00	48,000.00	รวมติดตั้ง	-	48,000.00
13	งานผนังสำเร็จรูป บานพับ ตามศูนย์บริการพัฒนาระดับภาษา แล้ว	2.00	ชุด	13,000.00	26,000.00	รวมติดตั้ง	-	26,000.00
14	งานทาสีผนัง	75.07	ตร.ม.	31.00	2,327.17	31.00	2,327.17	4,654.34
15	งานบัว WBI	12.20	ม.	295.00	3,599.00	46.00	561.20	4,160.20
16	งานทับผนังเอ็น	4.80	ม.	105.00	504.00	51.00	244.80	748.80
17	งานปูพื้น FI	50.38	ตร.ม.	1,650.00	83,127.00	161.00	8,111.18	91,238.18
18	งานฝ้าเพดาน C2 พร้อมโครงเหล็ก	36.66	ตร.ม.	625.00	22,912.50	180.00	6,598.80	29,511.30
19	งานทาสีฝ้าเพดาน C3 และสีผนังตู้	61.51	ตร.ม.	36.00	2,214.36	31.00	1,906.81	4,121.17
20	งานช่างพาฟ พร้อมตะแกรง โครงและอุปกรณ์	14.00	ชุด	600.00	8,400.00	180.00	2,520.00	10,920.00

ตรวจสอบราคาจริง

ตามบัญชีรายการ/บัญชีสถานะภาษา แล้ว

ลงชื่อ.....

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

งานปรับปรุงห้องนำศูนย์พัฒนาภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 17 จำนวน 1 งาน

ประมาณราคาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กลุ่มงานพัฒนากายภาพฯ สำนักงานอธิการบดี

วันที่ 28 มกราคม 2569

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หมวดที่ 1 งานรื้อถอนและงานปรับปรุง ด้านอาคารศูนย์พัฒนาภาษา ชั้น 2 (ต่อ)

แผ่นที่ 4

ลำดับ	รายการ	ปริมาณวัสดุก่อสร้าง		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
21	งาน TOP หินแกรนิต	6.64	ตร.ม.	1,585.00	10,524.40	272.00	1,806.08	12,330.48
22	งานปูเฌ	2.00	ชุด	3,800.00	7,600.00	รวมติดตั้ง	-	7,600.00
23	งานกระจกเงา พร้อมไฟ LED ตามแบบ	2.00	ชุด	10,000.00	20,000.00	1,000.00	2,000.00	22,000.00
24	โถ้วม้งรียบ ตามแบบ	6.00	ชุด	4,850.00	29,100.00	461.00	2,766.00	31,866.00
25	สายชำระ พร้อมอุปกรณ์	6.00	ชุด	300.00	1,800.00	36.00	216.00	2,016.00
26	ที่ใส่กระดาษชำระ	6.00	ชุด	320.00	1,920.00	70.00	420.00	2,340.00
27	สวดปลาวัว	12.00	ตัว	80.00	960.00	36.00	432.00	1,392.00
28	อ่างล้างมือ แบบฝังเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ สดีอ่างอื่นฯ	6.00	ชุด	3,500.00	21,000.00	461.00	2,766.00	23,766.00
29	ก๊อกลงล้างมือแบบกานโถ	6.00	ชุด	350.00	2,100.00	-	-	2,100.00
30	โถปีสวะชახ	4.00	ชุด	2,100.00	8,400.00	461.00	1,844.00	10,244.00
31	ฟลัชวาล์ว โถปีสวะชวย แบบกดหยุด	4.00	ชุด	700.00	2,800.00	-	-	2,800.00
32	แดงกันโถปีสวะ	3.00	ชุด	2,700.00	8,100.00	170.00	510.00	8,610.00
33	ก๊อกลงพื้น	2.00	ชุด	125.00	250.00	25.00	50.00	300.00
34	Floor Drain	9.00	ชุด	250.00	2,250.00	75.00	675.00	2,925.00
35	ระบบท่อน้ำดินทั้ง อุปกรณ์ประกอบชิ้นฯ	1.00	แพม	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	1,500.00
	ระบบน้ำดื่มทั้ง ต่อเข้ากับระบบเดิมของตัวอาคาร							
36	ชุดโคมดาว โลงตู้ ตามแบบ	18.00	ชุด	650.00	11,700.00	118.00	2,124.00	13,824.00
37	ชุดโคมดาว โลงเดี่ยว ตามแบบ	6.00	ชุด	420.00	2,520.00	118.00	708.00	3,228.00
38	ชุดไฟ LED เส้น ตามแบบ	52.00	ม.	150.00	7,800.00	45.00	2,340.00	10,140.00

ตรวจสอบราคาจริง
แบบบรรยายภาพ/คุณสมบัติพิเศษและเฉพาะฯ แล้ว
ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ***
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

งานปรับปรุงห้องนำศูนย์พัฒนาภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 17 จำนวน 1 งาน

ประมาณราคาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กลุ่มงานพัฒนากายภาพฯ สำนักงานอธิการบดี

วันที่ 28 มกราคม 2569

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หมวดที่ 1 งานรื้อถอนและงานปรับปรุง ด้านอาคารศูนย์พัฒนาภาษา ชั้น 2 (ต่อ)

แผ่นที่ 5

ลำดับ	รายการ	ปริมาณวัสดุก่อสร้าง		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
39	สวิตช์	6.00	ชุด	125.00	750.00	82.00	492.00	1,242.00
40	ระบบสายท่อร้อยสายและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ *** ระบบไฟฟ้าต่อเข้าระบบเดิมของอาคาร ***	1.00	งาน	8,000.00	8,000.00	รวมติดตั้ง	-	8,000.00
				รวมเงิน (บาท)		รวม		101,222.44
				รวมราคายเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)		รวม		762,429.31

ตรงต่อราคาเอกสาร
แบบรูปรายการ/คุณลักษณะเฉพาะ แล้ว
ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

งานปรับปรุงห้องนำศูนย์พัฒนาภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 17 จำนวน 1 งาน

ประมาณราคาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กลุ่มงานพัฒนากายภาพฯ สำนักงานอธิการบดี

วันที่ 28 มกราคม 2569

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หมวดที่ 2 งานรื้อถอนและงานปรับปรุง ด้านอาคารคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 (ต่อ)

แผ่นที่ 7

ลำดับ	รายการ	ปริมาณวัสดุก่อสร้าง		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
2	งานประตู D2	2.00	ชุด	5,710.00	11,420.00	820.00	1,640.00	13,060.00
3	งานช่องแสง W1	2.00	ชุด	890.00	1,780.00	150.00	300.00	2,080.00
4	งานช่องแสงเหนือประตู	2.00	ชุด	670.00	1,340.00	100.00	200.00	1,540.00
5	งานก่ออิฐมวลเบา	13.20	ตร.ม.	320.00	4,224.00	73.00	963.60	5,187.60
6	งานฉาบผนัง	156.66	ตร.ม.	84.00	13,159.44	96.00	15,039.36	28,198.80
7	งานบุกระเบื้องผนัง 2-2.1 ด้านล่าง	34.37	ตร.ม.	1,750.00	60,147.50	184.00	6,324.08	66,471.58
8	งานบุกระเบื้องผนัง 2-2.1 ด้านบน	35.17	ตร.ม.	1,750.00	61,547.50	184.00	6,471.28	68,018.78
9	งานบุกระเบื้องผนัง 3-3.1 ด้านล่าง	33.36	ตร.ม.	1,750.00	58,380.00	184.00	6,138.24	64,518.24
10	งานบุกระเบื้องผนัง 3-3.1 ด้านบน	34.16	ตร.ม.	1,750.00	59,780.00	184.00	6,285.44	66,065.44
11	งานบุกระเบื้องผนัง 4 และ 5	14.20	ตร.ม.	1,750.00	24,850.00	184.00	2,612.80	27,462.80
12	งานผนังสำเร็จรูป เต็มห้อง	4.00	ชุด	12,000.00	48,000.00	รวมติดตั้ง	-	48,000.00
13	งานผนังสำเร็จรูป บานเพิ่ม ตามแบบ	2.00	ชุด	13,000.00	26,000.00	รวมติดตั้ง	-	26,000.00
14	งานทาสีผนัง	75.07	ตร.ม.	31.00	2,327.17	31.00	2,327.17	4,654.34
15	งานบัว WBI	12.20	ม.	295.00	3,599.00	46.00	561.20	4,160.20
16	งานทับหลัง/เอ็น	4.80	ม.	105.00	504.00	51.00	244.80	748.80
17	งานปูพื้น F1	50.38	ตร.ม.	1,650.00	83,127.00	161.00	8,111.18	91,238.18
18	งานฝ้าเพดาน C2 พร้อมโครงค้ำ	36.66	ตร.ม.	625.00	22,912.50	180.00	6,598.80	29,511.30
19	งานทาสีฝ้าเพดาน C3 และฝ้าหน้าห้อง	61.51	ตร.ม.	36.00	2,214.36	31.00	1,906.81	4,121.17
20	งานช่องชายฟ้า พร้อมตะแกรงโครงและอุปกรณ์	14.00	ชุด	600.00	8,400.00	180.00	2,520.00	10,920.00

ตรวจลงนามราคาจ้าง
 ตรวจสอบรายการ/คุณสมบัติและเฉพาะแล้ว
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....

ประมาณราคาก่อสร้าง

งานปรับปรุงห้องนั่งเล่นพัฒนาภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 17 จำนวน 1 งาน

ประมาณราคาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กลุ่มงานพัฒนากายภาพฯ สำนักงานอธิการบดี

วันที่ 28 มกราคม 2569

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หมวดที่ 3 งานครุภัณฑ์

แผ่นที่ 10

ลำดับ	รายการ	ปริมาณวัสดุก่อสร้าง		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	งานครุภัณฑ์ พัฒนาระบบอากาศ ขนาด 8 นิ้ว แบบติดตั้งตามแบบ	4.00	ชุด	1,195.00	4,780.00	-	-	4,780.00
				รวมเงิน (บาท)		-		
				รวมราคาเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)		-		4,780.00

ตรวจลดบราคากลาง
แบบรูปรายการ/คุณสมบัติเฉพาะแล้ว
ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ