

การแบ่งงวดงานงวดเงิน
งานปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 17
จำนวน 1 งาน
งบประมาณประจำปี 2569

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 40 % ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานรื้อถอน ผนังสำเร็จรูป topเคาน์เตอร์ สุขภัณฑ์ ประตู-ช่องแสง ฝ้าเพดาน ดวงโคม-ระบบไฟฟ้า กระเบื้อง พื้น-ผนัง งานกระจกและอื่นๆ แล้วเสร็จ
 - งานก่ออิฐ งานทับหลังเอ็น งานฉาบผนัง แล้วเสร็จ
 - งานบุกระเบื้องผนัง 2 - 2.1 - 3 - 3.1 - 4 - 5 แล้วเสร็จ
- เป็นเวลาจำนวน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ 30 % ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานฝ้าเพดาน C2 - C3 ช่องชาฟ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
 - งานพื้น F1 งานTopหินแกรนิต แล้วเสร็จ
 - งานติดตั้ง โถส้วม สายชำระ สตอปวาล์ว อ่างล้างมือ ก๊อกอ่างล้างมือ โถปัสสาวะ ก๊อกโถปัสสาวะ แผงกั้น ก๊อกล้างพื้น Floordrain แล้วเสร็จ
 - งานระบบไฟฟ้า ดวงโคม สวิตช์ แล้วเสร็จ
- เป็นเวลาจำนวน 70 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ 30 % ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานติดตั้ง ประตู ช่องแสง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้ง ผนังสำเร็จรูป บัวพื้น ป้าย กระจกเงาพร้อมไฟLED แล้วเสร็จ
- งานติดตั้ง ครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ
- งานทดสอบระบบน้ำดี - น้ำเสีย - ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง แล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการสัญญาทุกประการ พร้อมทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง

เป็นเวลาจำนวน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป


.....
หน่วยออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี