

การแบ่งงวดงานงวดเงิน
โครงการปรับปรุงอาคารสำหรับคลินิกสัตว์แพทย์
งบประมาณประจำปี 2569

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 40 % ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานรื้อถอน ผนัง-ฝ้า-เพอร์นิเจอร์ และงานเสา งานโครงสร้างฝ้า แล้วเสร็จ
- งานปรับระดับพื้น งานผนังยิปซัมบอร์ด แล้วเสร็จ
- งาน ฝ้าเพดาน C1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- งานบิวท์ BF-01,BF-02,BF-03,BF-04,BF-05,BF-06,BF-07,BF-08 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- งานระบบ น้ำดี-น้ำเสีย แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- งานระบบ ไฟฟ้า-ท่อนลม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

เป็นเวลาจำนวน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ 30 % ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานทาสีผนัง-ฝ้า งานวอลเปเปอร์ แล้วเสร็จ
- งานประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ
- งานดวงโคม สวิตช์ เต้ารับ หน้ากากลม แล้วเสร็จ

เป็นเวลาจำนวน 70 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ 30 % ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานปูกระเบื้องยางพื้น งานบัวพื้น แล้วเสร็จ
- งานอ่างล้าง ก๊อก ถังดักไขมัน แล้วเสร็จ
- งานติดตั้ง ครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ
- งานทดสอบระบบน้ำดี - น้ำเสีย - ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง แล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการสัญญาทุกประการ พร้อมทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง

เป็นเวลาจำนวน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป



หน่วยออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี